

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| | |
|----------------------------|--|
| Наименование на поръчката: | „Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 по две обособени позиции: По обособена позиция № 1: „Изпълнение на Строително монтажни работи на покрив на сградата“ ¹ |
|----------------------------|--|

от ДЗЗД „Никополис Билд“

(наименование на участника)

и подписано от .Бончо Димов Бонев ЕГН: 8509078580

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на представляващ

(длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 176952629

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 по две обособени позиции:

По обособена позиция № 1: „Изпълнение на Строително монтажни работи на покрив на сградата“²

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **117 884,04** (сто и седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и четири стотинки) лева без ДДС, или **141 460,85** (сто четиридесет и една хиляди четиристотин и шейсет лева и осемдесет и пет стотинки) лева с ДДС, формирана като сбор от цените по т. 1.1., т.1.2.,

1.1. Цена за изпълнение СМР: **107 167,31** лв. (сто и седем хиляди сто шейсет и седем лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС, или **128 600,77** (сто двадесет и осем хиляди и шестстотин лева и седемдесет и седем стотинки) лева с ДДС;

1.2. Цена за непредвидени разходи **10 716,73** (десет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и седемдесет и три стотинки) лева без ДДС, или

12 860,08 (дванадесет хиляди осемстотин и шейсет лева и осем стотинки) лева с ДДС, представляващи 10 % от цената за изпълнение на СМР без ДДС.

II. Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението

¹ Участникът посочва обособената позиция за която се отнася ценовото предложение.

² Участникът посочва обособената позиция за която се отнася ценовото предложение.

на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

III. Ние се задължаваме ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договореното съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

IV. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

V. Потвърждаваме, че Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т. I. т.12.

VI. Потвърждаваме, че Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на предложения от нас гаранционен срок и не подлежат на увеличение.

VII. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

VIII. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

IX. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена и остойностена количествена сметка- Приложение №1.1, с приложени анализи за всяка единична цена, формирани на база - УСН, ТНС или СЕК, въз основа на софтуерни продукти Building manager, Гауди или др.

X. Декларираме, че предлаганите от нас елементи на ценообразуване са следните:

| | |
|--|---------------|
| - часова ставка | 5,00 лв./час; |
| - допълнителни разходи върху труд | 80 %; |
| - допълнителни разходи върху механизация | 30 %; |
| - доставно - складови разходи | 10 %; |
| - печалба | 10 %. |

Горепосочените показатели за ценообразуване на строително-монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията по договора и ще бъдат прилагани за видове работи, извън КСС, съгласно изготвения и одобрен технически проект.

XI. Нашата банковата сметка е:

Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG68UNCR70001522481843

BIC: BGUNCRSF

XII. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % (пет на сто) от Цената на договора за възлагане, без ДДС.

XIII. Запознати сме, че при разлика при сбируването на единичните цени и посочена Общата стойност в стойностната сметка, е основание за отстраняване от процедурата.

Заличено на
основание
чл.36а, ал.3
от ЗОП, във
връзка с
чл.4, т.1 от
Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

XIII. Запознати сме, че при разлика при сборуването на единичните цени и посочена Общата стойност в стойностната сметка, е основание за отстраняване от процедурата.

XIV. Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на строително монтажните работи незабавно, но не по-късно от 3 (три) дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка.

XV. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% (пет на сто) от Общата цена на договора за възлагане, без ДДС.


При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

| | |
|--|-------------|
| Дата | 01.07.2019 |
| Име и фамилия | Бончо Бонев |
| Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) | |

ЗАБЕЛЕЖКА :

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

Заличено на
основание чл.36а, ал.3
от ЗОП, във връзка с
чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС)
2016/679



Заличено на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4,
т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на
основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС)
2016/679

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10“ по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на Строително монтажни работи на покриве на сградата“

| № | Видове СМР | материали | | | труд | | | |
|---------------------------------|---|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| | | един. мярка | К-во | ед.цена, лв. | Обща ст-т лв. | ед.цена, лв. | К-во | Обща ст-т лв. |
| I. ПОКРИВ | | 43 236,24 | | | 19 063,18 | | | |
| 1 | Демонтаж на керемиди | - | - | - | м2 | 345,00 | 4,95 | 1 707,75 |
| 2 | Демонтаж летва, дъсчена обшивка | - | - | - | м2 | 345,00 | 3,96 | 1 366,20 |
| 3 | Демонтаж на съществуващи обшивки фалц-ламарина | - | - | - | м | 86,00 | 2,97 | 255,42 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи обшивки шифер по фасада-ламарина | - | - | - | м2 | 205,00 | 4,46 | 914,30 |
| 5 | Демонтаж на съществуващи уплани, улущи-ламарина /при керемиди/ | - | - | - | м | 101,60 | 2,97 | 301,75 |
| 6 | Демонтаж обшивки над прозорци | - | - | - | м | 16,00 | 2,97 | 47,52 |
| 7 | Демонтаж на съществуващи люнет-и- ламарина | - | - | - | м | 7,00 | 19,80 | 138,60 |
| 8 | Демонтаж на съществуващи уплани, маши, леж. улук-ламарина | - | - | - | м | 110,80 | 2,97 | 329,08 |
| 9 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм - скатен покрив /под керемиди/ | м2 | 369,15 | 19,53 | м2 | 345,00 | 7,92 | 2 732,40 |
| 10 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм -по фасада /под шифер/ | м2 | 219,35 | 19,53 | м2 | 205,00 | 7,92 | 1 623,60 |
| 11 | Доставка и монтаж хидроизолационно фолио върху дъсчена обшивка /под керемиди/ | м2 | 379,50 | 3,07 | м2 | 345,00 | 2,97 | 1 024,65 |
| 12 | Доставка и монтаж било и маля- конструкция, билна летва, летводържач | м | 77,68 | 1,98 | м | 72,60 | 3,56 | 258,46 |
| 13 | Вентилационен елемент по било | м | 77,68 | 9,68 | м | 72,60 | 3,37 | 244,66 |
| 14 | Доставка и монтаж на лента против вредители алуминиева /при улук/ | м | 79,61 | 2,42 | м | 74,40 | 3,96 | 294,62 |
| 15 | Доставка и монтаж летвена скара- двояна | м2 | 369,15 | 3,46 | м2 | 345,00 | 4,16 | 1 435,20 |
| 16 | Доставка и монтаж на керемиди | бр. | 4 500,00 | 1,57 | м2 | 345,00 | 8,42 | 2 904,90 |
| 17 | Доставка и монтаж на билни калаци | бр. | 220,00 | 3,39 | м | 72,60 | 5,94 | 431,24 |
| 18 | Доставка и монтаж на начални капаци | бр. | 6,00 | 42,35 | бр. | 6,00 | 5,45 | 32,70 |
| 19 | Доставка и монтаж на тройник | бр. | 3,00 | 60,50 | бр. | 3,00 | 5,45 | 16,35 |
| 20 | Сформяне маши и уплани- рязане керемиди | | | | м | 80,10 | 7,43 | 595,14 |
| 21 | Доставка и наковане хидрофобен шперплат 20мм по корниз, над капандури, под прозорци- /под двоен фалц/ | м2 | 106,06 | 19,53 | м | 114,80 | 7,92 | 909,22 |
| 22 | Доставка и монтаж четна дъска при улук | м | 75,00 | 14,76 | м | 74,40 | 8,71 | 648,02 |
| 23 | Направа конструкция за лежащ улук, вкл.компенсатори | м | 90,30 | 5,35 | м | 86,00 | 9,90 | 851,40 |
| 24 | Крепежи и консумативи за дъра. конструкция | м2 | 670,00 | 13,61 | - | - | - | - |
| 25 | Свяляне, гтоване, извозване на строителни отпадяци с контейнер | бр. | 196,00 | 36,61 | - | - | - | - |
| II. ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ | | 20 604,02 | | | 17 191,10 | | | |
| 1 | Доставка и монтаж дренажен геокомпозит върху дъсчена обшивка- под ламарина - фалцова обшивка | м2 | 132,00 | 2,47 | м2 | 120,00 | 3,17 | 380,40 |
| 2 | Доставка и монтаж дренажен геокомпозит върху дъсчена обшивка- под ламарина- шифер | м2 | 225,50 | 2,47 | м2 | 205,00 | 3,17 | 649,85 |
| 3 | Загловка и монтаж фалцова обшивка - по корниз, над капандури | м2 | 101,92 | 17,06 | м2 | 78,40 | 11,19 | 877,30 |
| 4 | Загловка и монтаж обшивка шифер по фасада | м2 | 338,25 | 17,06 | м2 | 205,00 | 11,19 | 2 293,95 |
| 5 | Загловка и монтаж на подпозоречна обшивка- фалцова скоччана | м2 | 9,36 | 17,06 | м2 | 7,20 | 11,19 | 80,57 |
| 6 | Загловка и монтаж обшивка лежащ улук | м2 | 60,86 | 17,06 | м | 84,00 | 8,42 | 707,28 |
| 7 | Загловка и монтаж капачка лежащ улук | м2 | 43,47 | 17,06 | м | 84,00 | 8,42 | 707,28 |
| 8 | Загловка и монтаж на надолучна поле-при лежащ улук | м2 | 24,15 | 17,06 | м | 84,00 | 8,42 | 707,28 |
| 9 | Загловка и монтаж стартираща пола под шифер | м2 | 31,88 | 17,06 | м | 84,00 | 8,42 | 707,28 |
| 10 | Загловка и монтаж завършваща пола над шифер | м2 | 34,50 | 17,06 | м | 75,00 | 8,42 | 631,50 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|--------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| 11 | Заготовка и монтаж оформяща декоративна капачка при шифер | м2 | 21,56 | 17,06 | 367,81 | 75,00 | 8,42 | 631,50 |
| 12 | Заготовка и монтаж на обшивка холкер при прозорци и люнети | м2 | 26,94 | 17,06 | 459,60 | 71,00 | 8,42 | 597,82 |
| 13 | Заготовка и монтаж капачка по маши - при шифер | м2 | 7,06 | 17,06 | 120,44 | 18,60 | 8,42 | 156,61 |
| 14 | Заготовка и монтаж обшивке улама - при шифер | м2 | 2,85 | 17,06 | 48,62 | 6,20 | 8,42 | 52,20 |
| 15 | Заготовка и монтаж на таванка - под улук | м2 | 21,56 | 17,06 | 367,81 | 75,00 | 8,42 | 631,50 |
| 16 | Заготовка и монтаж обшивке чедна ъска | м2 | 28,46 | 17,06 | 485,53 | 75,00 | 8,71 | 653,25 |
| 17 | Заготовка и монтаж висящ улук-горе при скатен покрив /над шифер/ | м2 | 28,46 | 17,06 | 485,53 | 75,00 | 8,42 | 631,50 |
| 18 | Заготовка и монтаж на надолучна пола-при висящ улук | м2 | 21,56 | 17,06 | 367,81 | 75,00 | 8,42 | 631,50 |
| 19 | Заготовка и монтаж скоби за олуц | бр. | 150,00 | 1,82 | 273,00 | - | - | - |
| 20 | Заготовка и монтаж обшивке улама- по покрив | м2 | 3,45 | 17,06 | 58,86 | 7,50 | 8,42 | 63,15 |
| 21 | Заготовка и монтаж на шорц | м2 | 29,79 | 17,55 | 522,81 | 103,60 | 8,42 | 872,31 |
| 22 | Заготовка и монтаж нови люнети | бр. | 7,00 | 154,88 | 1 084,16 | 7,00 | 79,20 | 554,40 |
| 23 | Демонтаж и монтаж покривен прозорец | бр. | 1,00 | - | - | 1,00 | 59,40 | 59,40 |
| 24 | Заготовка и монтаж на обшивка комини /долу/ | м2 | 12,49 | 17,06 | 213,06 | 5,00 | 39,60 | 196,00 |
| 25 | Заготовка и монтаж на вент.отдушник ф100мм | м2 | 0,50 | 17,06 | 8,53 | 1,00 | 11,88 | 11,88 |
| 26 | Заготовка и монтаж на водосточни тръби ф100мм /при шифер/ | м2 | 7,97 | 17,06 | 135,97 | м | 21,00 | 12,87 |
| 27 | Заготовка и монтаж ервени за водост.тръби | бр. | 12,00 | 4,24 | 50,88 | - | - | 270,27 |
| 28 | Заготовка и монтаж на казанчета | м2 | 4,50 | 17,06 | 76,77 | бр. | 6,00 | 13,86 |
| 29 | Заготовка и монтаж на щурове | м2 | 1,00 | 17,06 | 17,06 | бр. | 4,00 | 12,38 |
| 30 | Заготовка и монтаж на ламаринени шалки за 5 броя комини | м2 | 6,00 | 18,63 | 111,78 | бр. | 5,00 | 49,50 |
| 31 | Заготовка и монтаж на обшивка върху 5 броя кобилчини надпрозоречни корниз | м2 | 4,50 | 17,06 | 76,77 | м | 12,00 | 17,82 |
| 32 | Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка върху надпрозоречни корниз | м2 | 16,60 | 17,06 | 283,20 | м | 55,00 | 8,42 |
| 33 | Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка на козирката откъм фасада север | м2 | 2,05 | 17,06 | 34,97 | м | 5,00 | 396,00 |
| 34 | Заготовка и монтаж кришки | бр. | 18,00 | 4,84 | 87,12 | - | - | 1 980,00 |
| 35 | Кипсове за фалцована обшивка | бр. | 450,00 | 0,97 | 436,50 | - | - | - |
| 36 | Консумативи за тенекеджийски работи, транспорт | лв | - | - | 551,10 | - | - | - |
| 37 | Вертикален транспорт,доставка, монтаж, демонтаж, наем хаспел и улви за опладъчи | лв. | - | - | 2 002,00 | лв. | - | 396,00 |
| III. | Наем, монтаж-демонтаж на скеле и преместване | м2 | 200,00 | 3,03 | 606,00 | лв | - | 1 788,00 |
| IV. | ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА | | | | | | | |
| 1. | Доставка и монтаж на мачта с hef=2 м. | бр. | 1,00 | 121,00 | 121,00 | бр. | 1,00 | 59,40 |
| 2. | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на мачта с hef=2 м. Чиво на защита III- Т=ms, радиус на защита Rp= 23 м. | бр. | 1,00 | 4598,00 | 4 598,00 | бр. | 1,00 | 198,00 |
| 3. | Доставка и монтаж на мълниеводен проводник АlMgSi 0,5 полутвърд F 17 без изолация, положен на открито на дистанционери | бр. | 10,00 | 5,45 | 54,50 | бр. | 10,00 | 4,46 |
| 4. | Доставка и монтаж на мълниеводен проводник АlMgSi 0,5 полутвърд F 17 с изолация, положен скрито под мазилка | м | 15,00 | 3,87 | 58,05 | м | 15,00 | 4,46 |
| 5. | Доставка и монтаж на контролна клема | м | 1,00 | 60,50 | 60,50 | м | 1,00 | 17,82 |
| | Общ (I + II+III+IV): | | | Σ = | 4 892,05 лв. | | Σ = | 386,72 лв. |
| | | | | Σ-III = | 69 338,31 лв. | | Σ-III = | 37 829,00 лв. |
| | | | | | | 107 167,31 лв. | | |

ВСИЧКО (Σ-м-ли + Σтруд):

Забележки:
Всички цени са в лева без ДДС.



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Анализи към към Ценово предложено за Обособена позиция №1
„Изпълнение на Строително монтажни работи на покрив на сградата“

АНАЛИЗИ - ТРУД

| № | Наименование | м-ка | К-во | ед. Ц. | Ст-ст |
|---------------|--------------|------|------|--------|-------|
| ПОКРИВ | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 1 | Демонтаж на керемиди | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,500 | 5,00 | 2,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 2,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,50 |
| | Печалба 10% | | | | 0,45 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,95 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 2 | Демонтаж летви, дъсчена обшивка | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,400 | 5,00 | 2,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,60 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,60 |
| | Печалба 10% | | | | 0,36 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,96 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 3 | Демонтаж на съществуващи обшивки фалц-ламарина | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,70 |
| | Печалба 10% | | | | 0,27 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,97 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 4 | Демонтаж на съществуващи обшивки шифер по фасада-ламарина | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,450 | 5,00 | 2,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,80 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,05 |
| | Печалба 10% | | | | 0,41 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|------|
| | Всичко без ДДС | | | | 4,46 |
|--|----------------|--|--|--|------|

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 5 | Демонтаж на съществуващи улами,улуци-ламарина /при керемиди/ | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,70 |
| | Печалба 10% | | | | 0,27 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,97 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 6 | Демонтаж обшивки над прозорци | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,70 |
| | Печалба 10% | | | | 0,27 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,97 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|
| 7 | Демонтаж на съществуващи люнети- ламарина | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 8,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 18,00 |
| | Печалба 10% | | | | 1,80 |
| | Всичко без ДДС | | | | 19,80 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 8 | Демонтаж на съществуващи улами,маии,леж.улук-ламарина | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,70 |
| | Печалба 10% | | | | 0,27 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,97 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|---|--|----|--|--|--|
| 9 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм - скатен покрив /под керемиди/ | м2 | | | |
|---|--|----|--|--|--|

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,800 | 5,00 | 4,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,20 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,20 |
| | Печалба 10% | | | | 0,72 |
| | Всичко без ДДС | | | | 7,92 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 10 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм -по фасада /под шифер/ | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,800 | 5,00 | 4,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,20 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,20 |
| | Печалба 10% | | | | 0,72 |
| | Всичко без ДДС | | | | 7,92 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 11 | Доставка и монтаж хидроизолационно фолио върху дъсчена обшивка /под керемиди/ | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,300 | 5,00 | 1,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,20 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,70 |
| | Печалба 10% | | | | 0,27 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,97 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 12 | Доставка и монтаж било и маяя- конструкция, билна летва, летводържач | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,360 | 5,00 | 1,80 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,44 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,24 |
| | Печалба 10% | | | | 0,32 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,56 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 13 | Вентилационен елемент по било | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,340 | 5,00 | 1,70 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,36 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,06 |
| | Печалба 10% | | | | 0,31 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|------|
| | Всичко без ДДС | | | | 3,37 |
|--|----------------|--|--|--|------|

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 14 | Доставка и монтаж на лента против вредители алуминиева /при улук/ | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,400 | 5,00 | 2,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,60 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,60 |
| | Печалба 10% | | | | 0,36 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,96 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 15 | Доставка и монтаж летвена скара- двойна | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,420 | 5,00 | 2,10 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,68 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,78 |
| | Печалба 10% | | | | 0,38 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,16 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 16 | Доставка и монтаж на керемиди | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-------|------|------|
| 17 | Доставка и монтаж на билни капаци | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,600 | 5,00 | 3,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 2,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 5,40 |
| | Печалба 10% | | | | 0,54 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,94 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------|------|-------|
| 18 | Доставка и монтаж на начални капаци | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,550 | 5,00 | 2,75 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 2,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,95 |
| | Печалба 10% | | | | 0,495 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,445 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|------|
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,95 |
| | Печалба 10% | | | | 0,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,45 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 19 | Доставка и монтаж на тройник | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,550 | 5,00 | 2,75 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 2,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,95 |
| | Печалба 10% | | | | 0,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,45 |


| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 20 | Оформяне маии и улами- рязане керемиди | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,750 | 5,00 | 3,75 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 6,75 |
| | Печалба 10% | | | | 0,68 |
| | Всичко без ДДС | | | | 7,43 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 21 | Доставка и наковане хидрофобен шперплат 20мм по корнизи, над капандури, под прозорци- /под двоен фалц/ | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,800 | 5,00 | 4,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,20 |
| | Печалба 10% | | | | 0,72 |
| | Всичко без ДДС | | | | 7,92 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 22 | Доставка и монтаж челна дъска при улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,880 | 5,00 | 4,40 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,52 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,92 |
| | Печалба 10% | | | | 0,79 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,71 |

| | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|
| 23 | Направа конструкция за лежащ улук, вкл.компенсатори | м' | | | |
|----|---|----|--|--|--|

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 4,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 9,00 |
| | Печалба 10% | | | | 0,90 |
| | Всичко без ДДС | | | | 9,90 |

ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 1 | Доставка и монтаж дренажен геокompatит върку дъсчена обшивка- под ламарина - фалцова обшивка | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,320 | 5,00 | 1,60 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,28 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,88 |
| | Печалба 10% | | | | 0,29 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,17 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 2 | Доставка и монтаж дренажен геокompatит върку дъсчена обшивка- под ламарина- шифер | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,320 | 5,00 | 1,60 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,28 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,88 |
| | Печалба 10% | | | | 0,29 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,17 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|
| 3 | Заготовка и монтаж фалцова обшивка - по корниз, над капандури | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,130 | 5,00 | 5,65 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 4,52 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 10,17 |
| | Печалба 10% | | | | 1,02 |
| | Всичко без ДДС | | | | 11,19 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|---|--|------|-------|------|------|
| 4 | Заготовка и монтаж обшивка шифер по фасада | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,130 | 5,00 | 5,65 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|-------|
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 4,52 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 10,17 |
| | Печалба 10% | | | | 1,02 |
| | Всичко без ДДС | | | | 11,19 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|
| 5 | Заготовка и монтаж на подпрозоречна обшивка-фалцово скопчана | м2 | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,130 | 5,00 | 5,65 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 4,52 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 10,17 |
| | Печалба 10% | | | | 1,02 |
| | Всичко без ДДС | | | | 11,19 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|-------|------|------|
| 6 | Заготовка и монтаж обшивка лежащ улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|-------|------|------|
| 7 | Заготовка и монтаж капачка лежащ улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 8 | Заготовка и монтаж на надулучна пола-при лежащ улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 9 | Заготовка и монтаж стартираща пола под шифер | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 10 | Заготовка и монтаж завършваща пола над шифер | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 11 | Заготовка и монтаж оформяща декоративна капачка при шифер | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |


| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 12 | Заготовка и монтаж на обшивка холкер при прозорци и люнети | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 13 | Заготовка и монтаж капачка по маии - при шифер | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|------|
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 14 | Заготовка и монтаж обшивка улама - при шифер | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 15 | Заготовка и монтаж на таванка - под улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 16 | Заготовка и монтаж обшивка челна дъска | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,880 | 5,00 | 4,40 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,52 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,92 |
| | Печалба 10% | | | | 0,79 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,71 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 17 | Заготовка и монтаж висящ улук-горе при скатен покрив /над шифер/ | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 18 | Заготовка и монтаж на надулучна пола-при висящ улук | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 20 | Заготовка и монтаж обшивка улама- по покрив | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|------|
| 21 | Заготовка и монтаж на шорц | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|-------|
| 22 | Заготовка и монтаж нови люнети | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 8,000 | 5,00 | 40,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 32,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 72,00 |
| | Печалба 10% | | | | 7,20 |
| | Всичко без ДДС | | | | 79,20 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|-------|------|-------|
| 23 | Демонтаж и монтаж покривен прозорец | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 6,000 | 5,00 | 30,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 24,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 54,00 |
| | Печалба 10% | | | | 5,40 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|-------|
| | Всичко без ДДС | | | | 59,40 |
|--|----------------|--|--|--|-------|

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|
| 24 | Заготовка и монтаж на обшивка комини /долу/ | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 4,000 | 5,00 | 20,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 16,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 36,00 |
| | Печалба 10% | | | | 3,60 |
| | Всичко без ДДС | | | | 39,60 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|
| 25 | Заготовка и монтаж на вент.отдушник ф100мм | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,200 | 5,00 | 6,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 4,80 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 10,80 |
| | Печалба 10% | | | | 1,08 |
| | Всичко без ДДС | | | | 11,88 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|
| 26 | Заготовка и монтаж на водосточни тръби ф100мм /при шифер/ | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,300 | 5,00 | 6,50 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 5,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 11,70 |
| | Печалба 10% | | | | 1,17 |
| | Всичко без ДДС | | | | 12,87 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|------|-------|
| 28 | Заготовка и монтаж на казанчета | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,400 | 5,00 | 7,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 5,60 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 12,60 |
| | Печалба 10% | | | | 1,26 |
| | Всичко без ДДС | | | | 13,86 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|-------|------|------|
| 29 | Заготовка и монтаж на щуцове | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,250 | 5,00 | 6,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 5,00 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------|
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 11,25 |
| | Печалба 10% | | | | 1,13 |
| | Всичко без ДДС | | | | 12,38 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|-------|
| 30 | Заготовка и монтаж на ламаринени шапки за 5 броя комини | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 5,000 | 5,00 | 25,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 20,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 45,00 |
| | Печалба 10% | | | | 4,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 49,50 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|
| 31 | Заготовка и монтаж на обшивка върху 5 броя кобилични надпрозоречни корнизи | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,800 | 5,00 | 9,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 7,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 16,20 |
| | Печалба 10% | | | | 1,62 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,82 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 32 | Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка върху подпрозоречни корнизи | м' | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,850 | 5,00 | 4,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 3,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 7,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,77 |
| | Всичко без ДДС | | | | 8,42 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|------|--------|------|--------|
| 37 | Вертикален транспорт, доставка, монтаж, демонтаж, наем хаспел и улеи за отпадъци | лв | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 40,000 | 5,00 | 200,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 160,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 360,00 |
| | Печалба 10% | | | | 36,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 396,00 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|------|--|------|---------|------|---------|
| III. | Наем, монтаж-демонтаж на скеле и преместване | лв | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 120,000 | 5,00 | 600,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 480,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 1080,00 |
| | Печалба 10% | | | | 108,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 1188,00 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| IV. | ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА |
|-----|-----------------------------------|

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|
| 1. | Доставка и монтаж на мачта с heff=2 м. | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 6,000 | 5,00 | 30,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 24,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 54,00 |
| | Печалба 10% | | | | 5,40 |
| | Всичко без ДДС | | | | 59,40 |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|------|--------|
| 2. | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на мачта с heff=2 м. Ниво на защита III- T=ms, радиус на защита Rp= 23 м. | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 20,000 | 5,00 | 100,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 80,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 180,00 |
| | Печалба 10% | | | | 18,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 198,00 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|------|------|
| 3. | Доставка и монтаж на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 без изолация, положен на открито на дистанционери | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,450 | 5,00 | 2,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,80 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,05 |
| | Печалба 10% | | | | 0,41 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,46 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---|------|-------|------|------|
| 4. | Доставка и монтаж на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 с изолация, положен скрито под мазилка | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 0,450 | 5,00 | 2,25 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 1,80 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,05 |
| | Печалба 10% | | | | 0,41 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,46 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|-------|------|-------|
| 5. | Доставка и монтаж на контролна клема | бр. | | | |
| I | Труд - работник | ч.ч. | 1,800 | 5,00 | 9,00 |
| II | Допълнителни в/у труда - 80% | | | | 7,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 16,20 |
| | Печалба 10% | | | | 1,62 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,82 |

АНАЛИЗИ - Материали

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 9 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм - скатен покрив /под керемиди/ | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Шперплат 20мм | м2 | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0700 | 2,00 | 0,14 |
| | | | | | 16,14 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,61 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 17,75 |
| | Печалба 10% | | | | 1,78 |
| | Всичко без ДДС | | | | 19,53 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 10 | Доставка и монтаж обшивка шперплат 20мм - по фасада /под шифер/ | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Шперплат 20мм | м2 | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0700 | 2,00 | 0,14 |
| | | | | | 16,14 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,61 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------|
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 17,75 |
| | Печалба 10% | | | | 1,78 |
| | Всичко без ДДС | | | | 19,53 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|------|------|
| 11 | Доставка и монтаж хидроизолационно фолио върху дъсчена обшивка /под керемиди/ | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | хидроизолационно фолио | м2 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | | | | | 2,54 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,25 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,79 |
| | Печалба 10% | | | | 0,28 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,07 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|------|
| 12 | Доставка и монтаж било и майя- конструкция, билна летва, летводържач | м' | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Дъски и греди иглолистни | м3 | 0,0040 | 400,00 | 1,60 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | | | | | 1,64 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,16 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 1,80 |
| | Печалба 10% | | | | 0,18 |
| | Всичко без ДДС | | | | 1,98 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 13 | Вентилационен елемент по било | м | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Елемент вентилационен | м' | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | 8,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,80 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 8,80 |
| | Печалба 10% | | | | 0,88 |
| | Всичко без ДДС | | | | 9,68 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 14 | Доставка и монтаж на лента против вредители алуминиева /при улук/ | м | | | |
|----|---|---|--|--|--|

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679




| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | лента против вредители алуминиева | м' | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | 2,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,20 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,20 |
| | Печалба 10% | | | | 0,22 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,42 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|------|
| 15 | Доставка и монтаж летвена скара- двойна | м' | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Дъски иглолистни | м3 | 0,0070 | 400,00 | 2,80 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0300 | 2,00 | 0,06 |
| | | | | | 2,86 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,29 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,15 |
| | Печалба 10% | | | | 0,31 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,46 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 16 | Доставка и монтаж на керемиди | бр | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Керемида | бр | 1,0000 | 1,30 | 1,30 |
| | | | | | 1,30 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,13 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 1,43 |
| | Печалба 10% | | | | 0,14 |
| | Всичко без ДДС | | | | 1,57 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 17 | Доставка и монтаж на билни капаци | бр | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Капак за керемиди | бр | 1,0000 | 2,80 | 2,80 |
| | | | | | 2,80 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,28 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,08 |
| | Печалба 10% | | | | 0,31 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,39 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 18 | Доставка и монтаж на начални капаци | бр | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Начален капак | бр | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | 35,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 3,50 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 38,50 |
| | Печалба 10% | | | | 3,85 |
| | Всичко без ДДС | | | | 42,35 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 19 | Доставка и монтаж на тройник | бр | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Тройник | бр | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 50,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 5,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 55,00 |
| | Печалба 10% | | | | 5,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 60,50 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 21 | Доставка и наковаване хидрофобен шперплат 20мм по корниз, над капандури, под прозорци- /под двоен фалц/ | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Шперплат 20мм | м2 | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0700 | 2,00 | 0,14 |
| | | | | | 16,14 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,61 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 17,75 |
| | Печалба 10% | | | | 1,78 |
| | Всичко без ДДС | | | | 19,53 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|-------|
| 22 | Доставка и монтаж челна дъска при улук | м' | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Дъски иглолистни | м3 | 0,0300 | 400,00 | 12,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
| | | | | | 12,20 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|-------|
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,22 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 13,42 |
| | Печалба 10% | | | | 1,34 |
| | Всичко без ДДС | | | | 14,76 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|------|
| 23 | Направа конструкция за лежащ улук, вкл. компенсатори | м' | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Дъски иглолистни | м3 | 0,0010 | 400,00 | 0,40 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0100 | 2,00 | 0,02 |
| 3 | Компенсатор | бр | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 4,42 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,44 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,86 |
| | Печалба 10% | | | | 0,49 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,35 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|-------|
| 24 | Крепежи и консумативи за дърв. конструкция | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Болтове | кг | 2,5000 | 2,50 | 6,25 |
| 2 | Пирони | кг | 2,5000 | 2,00 | 5,00 |
| | | | | | 11,25 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,13 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 12,38 |
| | Печалба 10% | | | | 1,24 |
| | Всичко без ДДС | | | | 13,61 |

| | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------|-------|
| 25 | Сваляне, товарене, извозване на строителни отпадъци с контейнер | бр | | | |
| I | Механизация | | | | |
| 1 | Челен товарач | мсм | 0,0080 | 300,00 | 2,40 |
| 2 | Бордови камион | мсм | 0,0800 | 250,00 | 20,00 |
| 3 | Автокран | мсм | 0,0080 | 400,00 | 3,20 |
| | | | | | 25,60 |
| II | Допълнителни върху механизацията 30% | | | | 7,68 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 33,28 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|-------|
| | Печалба 10% | | | | 3,33 |
| | Всичко без ДДС | | | | 36,61 |

ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 1 | Доставка и монтаж дренажен геокомполит върку дъсчена обшивка- под ламарина - фалцова обшивка | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | дренажен геокомполит | м2 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | | | | | 2,04 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,20 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,24 |
| | Печалба 10% | | | | 0,22 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,47 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|------|------|
| 2 | Доставка и монтаж дренажен геокомполит върку дъсчена обшивка- под ламарина- шифер | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | дренажен геокомполит | м2 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | | | | | 2,04 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,20 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,24 |
| | Печалба 10% | | | | 0,22 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2,47 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 3 | Заготовка и монтаж фалцова обшивка - по корниз, над капандури | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|--------------|
| 4 | Заготовка и монтаж обшивка шифер по фасада | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|--------------|
| 5 | Заготовка и монтаж на подпрозоречна обшивка-фалцово скопчана | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|--------------|
| 6 | Заготовка и монтаж обшивка лежащ улук | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------|-------|--------------|
| 7 | Заготовка и монтаж капачка лежащ улук | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|-------|
| | | | | | |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 8 | Заготовка и монтаж на надулучна пола-при лежащ улук | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 9 | Заготовка и монтаж стартираща пола под шифер | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 10 | Заготовка и монтаж завършваща пола над шифер | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 11 | Заготовка и монтаж оформяща декоративна капачка при шифер | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 12 | Заготовка и монтаж на обшивка холкер при прозорци и люнети | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 13 | Заготовка и монтаж капачка по маии - при шифер | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|
| 14 | Заготовка и монтаж обшивка улама - при шифер | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 15 | Заготовка и монтаж на таванка - под улук | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 16 | Заготовка и монтаж обшивка челна дъска | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 17 | Заготовка и монтаж висящ улук-горе при скатен покрив /над шифер/ | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|-------|
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |
|--|----------------|--|--|--|-------|

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 18 | Заготовка и монтаж на надулuchна пола-при висящ улук | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 19 | Заготовка и монтаж скоби за олук | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Скоба за улук | бр | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | 1,50 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,15 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 1,65 |
| | Печалба 10% | | | | 0,17 |
| | Всичко без ДДС | | | | 1,82 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 20 | Заготовка и монтаж обшивка улама- по покрив | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|----------------------------|----|--------|-------|-------|
| 21 | Заготовка и монтаж на шорц | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,2500 | 2,00 | 0,50 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679



| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|-------|
| | | | | | 14,50 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,45 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,95 |
| | Печалба 10% | | | | 1,60 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,55 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 22 | Заготовка и монтаж нови люнети | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Люнети | бр | 1,0000 | 128,00 | 128,00 |
| | | | | | 128,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 12,80 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 140,80 |
| | Печалба 10% | | | | 14,08 |
| | Всичко без ДДС | | | | 154,88 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 24 | Заготовка и монтаж на обшивка комини /долу/ | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 25 | Заготовка и монтаж на вент.отдушник ф100мм | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 26 | Заготовка и монтаж на водосточни тръби ф100мм /при шифер/ | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|------|------|
| 27 | Заготовка и монтаж гривни за водост.тръби | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | гривни за водост.тръби | бр | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| | | | | | 3,50 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,35 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,85 |
| | Печалба 10% | | | | 0,39 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,24 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 28 | Заготовка и монтаж на казанчета | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 29 | Заготовка и монтаж на шуцови | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|-------|
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|-------|-------|
| 30 | Заготовка и монтаж на ламаринени шапки за 5 броя комини | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Профил метален | кг | 1,0000 | 1,40 | 1,40 |
| | | | | | 15,40 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,54 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 16,94 |
| | Печалба 10% | | | | 1,69 |
| | Всичко без ДДС | | | | 18,63 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 31 | Заготовка и монтаж на обшивка върху 5 броя кобилични надпрозоречни корнизи | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|-------|
| 32 | Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка върху подпрозоречни корнизи | м2 | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | | | | | |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|--------------|
| 33 | Заготовка и монтаж на ламаринена обшивка на козирката откъм фасада север | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | ламарина | м2 | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Пирони | кг | 0,0500 | 2,00 | 0,10 |
| | | | | | 14,10 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 1,41 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 15,51 |
| | Печалба 10% | | | | 1,55 |
| | Всичко без ДДС | | | | 17,06 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|-------------|
| 34 | Заготовка и монтаж кривки | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Кривки | бр | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | 4,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,40 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,40 |
| | Печалба 10% | | | | 0,44 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4,84 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|-------------|
| 35 | Клипсове за фалцова обшивка | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Клипсове за фалцова обшивка | бр | 1,0000 | 0,80 | 0,80 |
| | | | | | 0,80 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,08 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 0,88 |
| | Печалба 10% | | | | 0,09 |
| | Всичко без ДДС | | | | 0,97 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|--|----|--------|-------|---------------|
| 36 | Консумативи за тенекеджийски работи, транспорт | лв | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Калай | кг | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| 2 | Олово | кг | 6,0000 | 5,00 | 30,00 |
| 3 | Винтове самонарезни | бр | ##### | 0,10 | 100,00 |
| | | | | | 160,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 16,00 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| III | Механизация | | | | |
| 2 | Бордови камион | МСМ | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | 250,00 |
| IV | Допълнителни върху механизацията 30% | | | | 75,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 501,00 |
| | Печалба 10% | | | | 50,10 |
| | Всичко без ДДС | | | | 551,10 |

| | | | | | |
|----|--|-----|---------|--------|---------|
| 37 | Вертикален транспорт, доставка, монтаж, демонтаж, наем хаспел и улей за отпадъци | бр | | | |
| I | Механизация | | | | |
| 1 | Хаспел | МСМ | 10,0000 | 50,00 | 500,00 |
| 2 | Улей за отпадъци | МСМ | 10,0000 | 50,00 | 500,00 |
| 3 | Автокран | МСМ | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | 1400,00 |
| II | Допълнителни върху механизацията 30% | | | | 420,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 1820,00 |
| | Печалба 10% | | | | 182,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 2002,00 |

| | | | | | |
|------|--|----|--------|------|------|
| III. | Наем, монтаж-демонтаж на скеле и преместване | м2 | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Фасадно скеле - амортизационни отчисления | м2 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| | | | | | 2,50 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,25 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 2,75 |
| | Печалба 10% | | | | 0,28 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,03 |

IV. ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

| | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|--------|
| 1. | Доставка и монтаж на мачта с heff=2 м. | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | мачта с heff=2 м. | бр | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 100,00 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--------|
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 10,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 110,00 |
| | Печалба 10% | | | | 11,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 121,00 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|---------|---------|
| 2. | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, монтиран на мачта с $h_{eff}=2$ м. Ниво на защита III- $T=ms$, радиус на защита $R_p=23$ м. | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | Мълниеприемник с изпреварващо действие радиус на защита $R_p=23$ м. | бр | 1,0000 | 3800,00 | 3800,00 |
| | | | | | 3800,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 380,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4180,00 |
| | Печалба 10% | | | | 418,00 |
| | Всичко без ДДС | | | | 4598,00 |

| | | | | | |
|----|--|----|--------|------|------|
| 3. | Доставка и монтаж на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 без изолация, положен на открито на дистанционери | бр | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 без изолация | м' | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | дистанционери | бр | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | | | | | 4,50 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,45 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 4,95 |
| | Печалба 10% | | | | 0,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 5,45 |

| | | | | | |
|----|---|----|--------|------|------|
| 4. | Доставка и монтаж на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 с изолация, положен скрито под мазилка | м' | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5 полутвърд F 17 с изолация | м' | 1,0000 | 3,20 | 3,20 |
| | | | | | 3,20 |

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|------|
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 0,32 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 3,52 |
| | Печалба 10% | | | | 0,35 |
| | Всичко без ДДС | | | | 3,87 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 5. | Доставка и монтаж на контролна клема | м' | | | |
| | | | | | |
| I | Материали | | | | |
| 1 | контролна клема | м' | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | 50,00 |
| II | Доставно - складови разходи 10% | | | | 5,00 |
| | Общо преки+допълнителни разходи | | | | 55,00 |
| | Печалба 10% | | | | 5,50 |
| | Всичко без ДДС | | | | 60,50 |

Заличено на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание
чл.36а, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.36а, ал.3
от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679

